

## Техническая спецификация

Наименование закупки	Капитальный ремонт силового трансформатора ТМ 7500/35		
Номер закупки	141		
Заказчик	ТОО «Т-Транзит		
Вид услуг	Работы - Капитальный ремонт		
Срок выполнения работ	До 30 ноября 2025 года		
Работы	<b>Наименование работ</b>	<b>Ед. измерения</b>	<b>Кол-во</b>
	Трансформаторы трехфазные двухобмоточные класса напряжения 35 кВ, регулируемые под нагрузкой. Мощность трансформатора 7500 кВА	штука	1
	Вводы съемные класса напряжения до 35 кВ. Номинальный ток свыше 2000 до 4000 А, по видам работ: I	штука	7
	Ремонт магнитной системы	1 тонна	2,5
	Ремонт бака трансформатора	штука	1
	Пропиточно-сушильные работы	одна технологическая операция	6
	Термосифонные фильтры	штука	2
	Радиаторы прямотрубные и с гнутыми трубами	радиатор	8
	Переключающие устройства ПБВ. Класс напряжения 35 кВ	штука	3
	Изготовление прокладок фланцевых соединений из картона, паронита или резины	10 штук	9,5
	Ремонт лакокрасочного покрытия, на 1-й слой.	10 м <sup>2</sup>	3,6
	Заливка масла в трансформатор с дегазацией	тонна	7
	Сушка и очистка трансформаторного масла	тонна	7
Испытания силовых трехфазных трансформаторов. Расстояние между центрами патрубков, мм: измерение	один трансформатор	1	

	сопротивления изоляции обмоток, с напряжением, кВ, двухобмоточные, 35		
	Испытания силовых трехфазных трансформаторов. Расстояние между центрами патрубков, мм: изменение сопротивления обмоток постоянному току, с напряжением, кВ, двухобмоточные, 35	один трансформатор	1
	Испытания силовых трехфазных трансформаторов. Расстояние между центрами патрубков, мм: проверка коэффициента трансформации, с напряжением, кВ, двухобмоточные, 35	один трансформатор	1
	Испытания силовых трехфазных трансформаторов. Расстояние между центрами патрубков, мм: проверка группы соединения обмоток, с напряжением, кВ, двухобмоточные, 35	один трансформатор	1
	Испытания силовых трехфазных трансформаторов. Расстояние между центрами патрубков, мм: измерение тока с потерь холостого хода, с напряжением, кВ, двухобмоточные, 35	один трансформатор	1
	Химанализ масла	проба	2
Гарантийный срок	Качество выполненных Работ в течение 12 месяцев		
Условия платежа	Предоплата 50% от суммы договора Заказчик оплачивает предоплату Подрядчику на основании выставленного счета на оплату в течение 5 (пяти) банковских дней, оставшиеся 50% Заказчик оплачивает по завершению работ после подписания Акта выполненных работ договора в течение 5 (пяти) банковских дней		
Особые отметки	Подрядчик обязательно должен являться плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС)		